



CITTÀ di SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

AREA DIRIGENZIALE 2 - TECNICA

SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI

Sede Comunale – C.so Roma n. 36 – 12038 SAVIGLIANO PEC: comune.savigliano@legalmail.it

ELENCO PREZZI

OGGETTO DELL'APPALTO:

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO
ANNI 2025-2026**

| | | | |
|--|--------------|---|--|
| <u>Data di Emissione</u> | Ottobre 2025 | | |
| <u>Modifiche e integrazioni successive alla data di emissione</u> | | | |
| <i>Revisione</i> | <i>Data</i> | <i>Oggetto della Revisione</i> | |
| | | | |
| | | | |
| <u>Il Responsabile Unico del Progetto</u> <i>Arch. Nadia ALBERIONE</i> | | <u>Il Direttore Esecutivo del Contratto</u> <i>Arch. Gabriella FILOMENA</i> | |

ELENCO PREZZI

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | um | PREZZO EURO [€] | Percentuale Manodopera [%] |
|--------------------------|---|-----|-----------------|----------------------------|
| AP001 | Potatura piante con metodo tree climbing - altezza oltre 30 m | cad | 1.143,15 | 80,84% |
| AP017 | Fornitura e messa a dimora pianta - LIGUSTRUM | cad | 99,98 | 40,96% |
| AP016 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 3,5 - JUGLANS | cad | 371,22 | 33,87% |
| AP015 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 4,5 - SALIX | cad | 333,10 | 52,75% |
| AP014 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 4,5 - CARPINO NERO | cad | 482,70 | 25,70% |
| AP013 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 3,5 - MAGNOLIA | cad | 1.143,15 | 10,90% |
| AP012 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 3,5 - QUERCUS CERRIS | cad | 545,42 | 22,70% |
| AP011 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 3,5 - GINKO BILOBA | cad | 514,71 | 24,11% |
| AP010 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 3,5 - CELTIS AUSTRALIS | cad | 428,00 | 28,96% |
| AP009 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 3,5 - TIGLIO | cad | 428,00 | 28,96% |
| AP008 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 3,5 - ACER PSEUDOPLATANUS | cad | 394,66 | 31,38% |
| AP007 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 3,5 - GELSO | cad | 314,60 | 39,26% |
| AP006 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 3,5 - ACER CAMPESTRE | cad | 498,71 | 24,88% |
| AP005 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 3,5 - LIQUIDAMBAR | cad | 506,70 | 24,49% |
| AP004 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 3,5 - CRATAEGUS | cad | 436,02 | 28,43% |
| AP003 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 3,5 - LAGERSTROEMIA | cad | 310,60 | 39,76% |
| AP002 | Fornitura e messa a dimora pianta h. 3,5 - CERCIS | cad | 460,01 | 26,96% |
| AP001 | Potatura piante con metodo tree climbing - altezza oltre 30 m | cad | 1.143,15 | 80,84% |
| 20.A27.H00 | Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in: condizioni di minima o ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini o su strade a bassa densità di traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere | | | |
| Sottoarticolo 005 | Per piante di altezza fino a m 16 (EURO centonove/65) | cad | 109,65 | 62,96% |
| 20.A27.I50 | Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere | | | |
| Sottoarticolo 005 | Per piante di altezza inferiore a m 10 (EURO novantanove/19) | cad | 99,19 | 53,35% |
| Sottoarticolo 010 | Per piante di altezza tra m 11 e m 20 (EURO centodiciannove/64) | cad | 119,64 | 53,70% |
| Sottoarticolo 015 | Per piante di altezza da m 21 e m 30 (EURO duecentotrentaquattro/54) | cad | 234,54 | 54,24% |
| 20.A27.I55 | Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante | | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | um | PREZZO EURO [€] | Percentuale Manodopera [%] |
|--------------------------|---|-----|-----------------|----------------------------|
| | poste in condizione di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere | | | |
| Sottoarticolo 005 | Per piante di altezza inferiore a m 10 (EURO centoventisette/88) | cad | 127,88 | 63,03% |
| Sottoarticolo 010 | Per piante di altezza da m 11 a m 20 (EURO centottantasei/84) | cad | 186,84 | 50,79% |
| Sottoarticolo 015 | Per piante di altezza da m 21 a m 30 (EURO trecentocinquantacinque/37) | cad | 355,37 | 56,73% |
| 20.A27.I60 | Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su ferite di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere | | | |
| Sottoarticolo 010 | Per piante di altezza da m 11 a m 20 (EURO duecentottantasette/17) | cad | 287,17 | 61,53% |
| Sottoarticolo 015 | Per piante di altezza da m 21 a m 30 (EURO quattrocentosettantadue/39) | cad | 472,39 | 64,35% |
| 20.A27.L00 | Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali | | | |
| Sottoarticolo 005 | Per piante di altezza inferiore a m 10 (EURO centoventinove/14) | cad | 129,14 | 52,14% |
| Sottoarticolo 010 | Per piante di altezza da m 11 a m 20 (EURO centottantaquattro/60) | cad | 184,60 | 54,25% |
| Sottoarticolo 015 | Per piante di altezza da m 21 a m 30 (EURO trecentocinquanta/04) | cad | 350,04 | 52,69% |
| 20.A27.L05 | Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione della ceppaia il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali | | | |
| Sottoarticolo 010 | Per piante di altezza da m 11 a m 20 (EURO duecentocinquantaotto/55) | cad | 258,55 | 58,86% |
| Sottoarticolo 015 | Per piante di altezza da m 21 a m 30 (EURO quattrocentottanta/10) | cad | 480,10 | 57,24% |
| 20.A27.L10 | Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberate ubicare in strade ad | | | |

| Articolo di Elenco | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | um | PREZZO EURO [€] | Percentuale Manodopera [%] |
|--------------------------|---|-----|-----------------|----------------------------|
| Sottoarticolo 010 | alta densita' di traffico), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 11 a m 20 (EURO quattrocentootto/58) | cad | 408,58 | 59,22% |
| Sottoarticolo 015 | Per piante di altezza da m 21 a m 30 (EURO seicentoquarantanove/56) | cad | 649,56 | 58,13% |
| 20.A27.L15 | Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali | | | |
| Sottoarticolo 005 | Per piante di altezza inferiore a m 10 (EURO quattrocentotredici/98) | cad | 413,98 | 59,29% |
| Sottoarticolo 010 | Per piante di altezza da m 11 a m 20 (EURO cinquecentosettantasei/21) | cad | 576,21 | 58,71% |
| 20.A27.H03 | Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di media difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere | | | |
| Sottoarticolo 010 | Per piante di altezza superiore a m 16 (EURO centottantasette/68) | cad | 187,68 | 66,13% |

Prezzario Regione Piemonte anno 2025

Prezzario Assoverde anno 2025