

COMMITTENTE:
NORD OVEST S.P.A.
Corso Francia, n.9 - 12082 Mondovì (CN)

CANTIERE:
COMUNE DI MONDOVI' (CN)
Corso Francia, n. 9

PROGETTO:
OPERE DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI AL PDC prot. 34727 del 13/08/2025
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' PARALLELA A CORSO FRANCIA

PROGETTAZIONE:



Dott. Ing. CAMISASSI Giorgio
Dott. Ing. MORIONDO Maurizio
Dott. Ing. ROCCA Marco

Via Bagni 1/A - 12037 SALUZZO (CN)
E-mail: info@studiosting.it
tel: 0175 248744

OGGETTO:
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DISEGNATORE:

SCALA: -

DATA: MARZO 2026

TAVOLA: DOC-D.3

FILE: Y:\CLIENTI\C0745\X001\ARC01\20 PROGETTO 00UU\01 ELABORATI
GRAFICI\ARC_00UU_rev01.dwg

REVISIONE: REV01

COMMITTENTE:
NORD OVEST S.P.A.
Nord Ovest
Tailored Advanced Logistics

PROGETTISTA:
CAMISASSI ING. GIORGIO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	SCAVI E REINTERRI (Cat 1)							
1 01.A01.A05. 010	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi scotico e rimozione sterpaglie *(par.ug.=5350,0000-150)	5200,0000			0,1000	520,0000		
	SOMMANO m³					520,0000	5,75	2'990,00
2 01.A01.A10. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma ... ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	4340,0000			0,1500	651,0000		
	SOMMANO m³					651,0000	4,82	3'137,82
3 01.P26.A60. 020	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 5 e i 10 km Vedi voce n° 1 [m³ 520.0000] Vedi voce n° 2 [m³ 651.0000]					520,0000 651,0000		
	SOMMANO m³					1'171,0000	3,58	4'192,18
	SEDE STRADALE (Cat 2)							
4 01.A01.B97. 010	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al t ... to del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm fondazione	4000,0000			0,3000	1'200,0000		
	SOMMANO m³					1'200,0000	20,42	24'504,00
5 01.A22.A80. 020	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... tatico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 strato di base					4'000,0000		
	SOMMANO m²					4'000,0000	15,08	60'320,00
6 01.A22.B00. 015	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi strato superiore sp. 10 cm Vedi voce n° 5 [m² 4 000.0000]	2,0000				8'000,0000		
	SOMMANO m²					8'000,0000	10,60	84'800,00
	CORDOLI (Cat 3)							
7	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni							
	A R I P O R T A R E							179'944,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							179'944,00
01.P05.B50.005	della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa fornitura cordoli - aiuole spartitraffico *(lung.=5,9*2+167*2+51*2+2,2*5+95,4+25,4+0,4) - marciapiedi *(lung.=(8,2+172+56,3+22,7+27,6)+3,2) SOMMANO m		580,0000 290,0000			580,0000 290,0000 870,0000	7,34	6'385,80
8 01.A23.B50.005	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quo ... ar posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfilanco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza posa cordoli Vedi voce n° 7 [m 870.0000] SOMMANO m					870,0000 870,0000	17,67	15'372,90
MARCIAPIEDI (Cat 4)								
9 01.A23.A35.010	Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenu ... 00) su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 Spessore del tappeto cm 3 su sottofondo dello spessore di cm 15 marciapiedi *(par.ug.=315-25) SOMMANO m²	290,0000				290,0000 290,0000	69,13	20'047,70
AREE VERDI (Cat 5)								
10 20.A27.A10.020	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e traspor ... gli eventuali materiali di risulta Su cassonetto già preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria aree verdi SOMMANO m²					610,0000 610,0000	5,75	3'507,50
11 20.A27.A12.005	Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondità di cm 40 e la fresatura per una profondità di cm 30 aiuole spartitraffico SOMMANO m²					310,0000 310,0000	13,13	4'070,30
SEGNALETICA ORIZZONTALE (Cat 6)								
12 04.P83.D02.005	Segnaletica in termo-colato plastico. Strisce di mezzzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di superficie effettivamente colata. Striscia di larghezza di 12 cm (lung.=8,8*4+164*2+48,3*2+22,5+5*8+42,5+150+25+42+12+46*7,5+14*7,1+(1,8)) SOMMANO m		1240,0000			1'240,0000 1'240,0000	2,16	2'678,40
13 04.P83.D09.005	Segnaletica in termo-colato plastico. Demarcazione completa con simbolo e zebratura laterale, come da fig. 445/a , di parcheggio per handicappati singolo a pettine, dim. m 3,00x5,00 Stallo handicap a pettine o spina							
	A R I P O R T A R E							232'006,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							232'006,60
	SOMMANO cad					3,0000		
						3,0000	139,01	417,03
	SEGNALETICA VERTICALE (Cat 7)							
14 04.P80.A01. 015	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II ... inio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.					1,0000		
	SOMMANO cad					1,0000	22,59	22,59
15 04.P80.A02. 035	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, a ... E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.					8,0000		
	SOMMANO cad					8,0000	46,84	374,72
16 04.P80.A03. 045	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme ... E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.					8,0000		
	SOMMANO cad					8,0000	40,99	327,92
17 04.P80.A04. 015	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, ...= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.					3,0000		
	SOMMANO cad					3,0000	36,00	108,00
18 04.P80.A06. 025	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui ag ... ; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 250x550 mm, sp. 25/10, Al, E.G.					3,0000		
	SOMMANO cad					3,0000	20,91	62,73
19 04.P80.D01. 005	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino. Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino a 2.80 m					20,0000		
	SOMMANO cad					20,0000	20,63	412,60
20 01.A24.B10. 005	Posa di piantone in tubo d'acciaio saldato diam mm 60 spessore mm 3, con base di calcestruzzo cementizio (R'bk =150 kg/cm²) delle dimensioni di cm 30x30x30 compreso lo scavo, il carico, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta e il conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							233'732,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							233'732,19
	Vedi voce n° 19 [cad 20.0000]					20,0000		
	SOMMANO cad					20,0000	13,77	275,40
21 04.P81.E08.0 05	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Dissuasori tipo "panettone" in cemento kg.210 circa eventualmente predisposto per l'ancoraggio di fascetta rifrangente. sono compresi nel ... i materiali necessari al fissaggio del lamierino qualora occorrente e l'anello filettato per il sollevamento. Fornitura dissuasori spartitraffico					6,0000		
	SOMMANO cad					6,0000	91,83	550,98
22 04.P81.E08.0 15	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo. Dissuasori tipo "panettone" in cemento kg.210 circa eventualmente predisposto per l'ancoraggio di fascetta rifrangente. sono compresi nel ... rino qualora occorrente e l'anello filettato per il sollevamento. Anello in lamierino di alluminio con rifrang. classe 2 Vedi voce n° 21 [cad 6.0000]					6,0000		
	SOMMANO cad					6,0000	11,32	67,92
23 01.A24.A50. 005	Posa di dissuasori di traffico 'citta' di Torino' di forma cilindrica o cubica,in cls armato o in pietra, previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo ... torizzato del materiale di risulta Su pavimentazione in materiale bituminoso, escluso il ripristino della pavimentazione Vedi voce n° 22 [cad 6.0000]					6,0000		
	SOMMANO cad					6,0000	49,79	298,74
	RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE (Cat 8) TUBAZIONI D.125-140-160 (SbCat 1)							
24 05.P57.G50. 005	Tubi in plastica P.V.C. 10 ate Per diametro sino a 3/4" - DN 125 *(lung.=10+10) - DN 140 - DN 160		20,0000 40,0000 60,0000			20,0000 40,0000 60,0000		
	SOMMANO m					120,0000	5,04	604,80
25 01.A01.A65. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c ... , con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm Vedi voce n° 24 [m 120.0000]			0,5000	0,7000	42,0000		
	SOMMANO m³					42,0000	13,78	578,76
26 01.P50.A05. 010	Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di ... secondo granulometria 0/8 mm (preparazione letti di posa e copertura tubazioni, realizzazioni di rilevati e riempimenti) Vedi voce n° 24 [m 120.0000] *(par.ug.=(0,5*0,5)-(3,14*0,16*0,16)/4)	0,2299				27,5880		
	SOMMANO m³					27,5880	7,63	210,50
27 18.A85.A05. 005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... agoma degli strati materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici							
	A R I P O R T A R E							236'319,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							236'319,29
28 01.A01.B90. 010	Vedi voce n° 26 [m³ 27.5880]					27,5880		
	SOMMANO m³					27,5880	4,63	127,73
	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.							
	Vedi voce n° 25 [m³ 42.0000]					42,0000		
	Vedi voce n° 26 [m³ 27.5880]					-27,5880		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					42,0000 -27,5880		
	SOMMANO m³					14,4120	8,15	117,46
29 01.P26.A60. 020	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 5 e i 10 km							
	Vedi voce n° 25 [m³ 42.0000]					42,0000		
	Vedi voce n° 28 [m³ 14.4120]					-14,4120		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					42,0000 -14,4120		
	SOMMANO m³					27,5880	3,58	98,77
	TUBAZIONI D.250 (SbCat 2)							
30 05.P57.G50. 010	Tubi in plastica P.V.C. 10 ate Per diametro sino a 1"1/2 - DN 250		30,0000			30,0000		
	SOMMANO m					30,0000	10,97	329,10
31 01.A01.A65. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c ... , con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm							
	Vedi voce n° 30 [m 30.0000]			0,6000	0,9000	16,2000		
	SOMMANO m³					16,2000	13,78	223,24
32 01.P50.A05. 010	Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di ... secondo granulometria 0/8 mm (preparazione letti di posa e copertura tubazioni, realizzazioni di rilevati e riempimenti)							
	Vedi voce n° 30 [m 30.0000] *(par.ug.=(0,6*0,5)-(3,14*0,250*0,250)/4)	0,2509				7,5270		
	SOMMANO m³					7,5270	7,63	57,43
33 18.A85.A05. 005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... agoma degli strati materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici							
	Vedi voce n° 32 [m³ 7.5270]					7,5270		
	SOMMANO m³					7,5270	4,63	34,85
34	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi							
	A R I P O R T A R E							237'307,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							237'307,87
01.A01.B90. 010	materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici. Vedi voce n° 31 [m³ 16.2000] Vedi voce n° 32 [m³ 7.5270]					16,2000 -7,5270		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					16,2000 -7,5270		
	SOMMANO m³					8,6730	8,15	70,68
35 01.P26.A60. 020	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 5 e i 10 km Vedi voce n° 31 [m³ 16.2000] Vedi voce n° 34 [m³ 8.6730]					16,2000 -8,6730		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					16,2000 -8,6730		
	SOMMANO m³					7,5270	3,58	26,95
	TUBAZIONI D.500-630 (SbCat 3)							
36 05.P57.G50. 015	Tubi in plastica P.V.C. 10 ate Per diametro oltre 1"1/2 - DN 500 - DN 630		120,0000 150,0000			120,0000 150,0000		
	SOMMANO m					270,0000	16,31	4'403,70
37 01.A01.A65. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c ... , con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm Vedi voce n° 36 [m 270.0000]			1,0000	1,5000	405,0000 405,0000	13,78	5'580,90
	SOMMANO m³					405,0000		
38 01.P50.A05. 010	Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di ... secondo granulometria 0/8 mm (preparazione letti di posa e copertura tubazioni, realizzazioni di rilevati e riempimenti) Vedi voce n° 36 [m 270.0000] *(par.ug.=(1*1)-(3,14*0,630*0,630)/4)	0,6884				185,8680 185,8680	7,63	1'418,17
	SOMMANO m³					185,8680		
39 18.A85.A05. 005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... agoma degli strati materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici Vedi voce n° 38 [m³ 185.8680]					185,8680 185,8680	4,63	860,57
	SOMMANO m³					185,8680		
40 01.A01.B90. 010	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici. Vedi voce n° 37 [m³ 405.0000] Vedi voce n° 38 [m³ 185.8680]					405,0000 -185,8680		
	A R I P O R T A R E					219,1320		249'668,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					219,1320		249'668,84
41 01.P26.A60. 020	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					405,0000 -185,8680		
	SOMMANO m³					219,1320	8,15	1'785,93
	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 5 e i 10 km Vedi voce n° 37 [m³ 405.0000] Vedi voce n° 40 [m³ 219.1320]					405,0000 -219,1320		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					405,0000 -219,1320		
	SOMMANO m³					185,8680	3,58	665,41
	CADITOIE (SbCat 4)							
	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40 caditoie pozzetti di ispezione					16,0000 2,0000		
	SOMMANO cad					18,0000	27,63	497,34
	Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere Vedi voce n° 42 [cad 18.0000]					18,0000		
	SOMMANO cad					18,0000	53,42	961,56
44 08.A25.F30. 115	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim 500 x 500 mm, peso 25 kg circa Vedi voce n° 42 [cad 18.0000]					18,0000		
	SOMMANO cad					18,0000	180,99	3'257,82
	SEGNALETICA ORIZZONTALE (Cat 6)							
	Segnaletica in termo-colato plastico. Serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente colato. Serie triangoli dare precedenza					24,0000		
45 04.P83.D03. 005	SOMMANO cad					24,0000	5,28	126,72
	Segnaletica in termo-colato plastico. Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP urbano o TAXI					3,0000		
	SOMMANO cad					3,0000	90,39	271,17
	Segnaletica in termo-colato plastico. Frecce direzionali urbane. Freccia ad una sola direzione					5,0000		
	A R I P O R T A R E					5,0000		257'234,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,0000		257'234,79
48 04.P83.D04. 010	SOMMANO cad					5,0000	36,13	180,65
	2,0000							
	2,0000							
49 13.P03.B05.0 05	Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;					1,0000	151,40	151,40
	SOMMANO cad							
	1,0000							
50 13.P06.A15. 015	Fornitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di tubazione flessibile in P.V.C. del diametro di 32-40-50 mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori;	9,0000	10,0000			90,0000	8,80	792,00
	SOMMANO m							
	90,0000							
51 13.P05.B05.0 20	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 1x25 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;	9,0000	10,0000			90,0000	5,93	533,70
	SOMMANO m							
	90,0000							
52 13.P05.B05.0 45	Fornitura e posa in opera di cavo tipo HO7V-R, sezione di 1x25 mmq guaina giallo verde (conduttore di terra)in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;	9,0000	10,0000			90,0000	3,68	331,20
	SOMMANO m							
	90,0000							
53 NP.01	F.O. Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED da esterno. Tipo 7045 - 3F Manta AN 50-830 II MEDIUM o similari					9,0000	849,35	7'644,15
	SOMMANO cadauno							
	9,0000							
	Parziale LAVORI A CORPO euro							266'967,99
	T O T A L E euro							266'967,99
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]